



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPOAMA

	BDI OBRA	BDI LUMINÁRIA	
ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO : RODOVIA LUIZ LAURENTI, DO KM01 ATÉ O TREVO DO BARRO PRETO	25,59%	11,1%	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA, PISTA DE CAMINHADA E ILUMINAÇÃO	COM DESONERAÇÃO		BOLETIM CDHU 196:
			DATA BASE DO BOLETIM: 01/11/2024

ITEM/SUB ITEM	FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 56.189,31
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	905,68	1.137,44	R\$ 6.824,64
1.2	CDHU	02.09.040	Limpeza mecanizado do terreno, inclusive troncos até 15cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte de 1km.	m²	7.389,92	5,32	6,68	R\$ 49.364,67
2.0			CANTEIRO					R\$ 189.095,08
2.1	CDHU	54.06.040	Guia pré moldada reta tipo PMSP 100 - fck = 25MPa	m	2.513,66	55,10	69,20	R\$ 173.945,27
2.2	CDHU	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	m²	879,78	13,71	17,22	R\$ 15.149,81
3.0			CICLOVIA					R\$ 379.530,36
3.1	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	93,98	208,60	261,98	R\$ 24.621,14
3.2	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto com controle do fck = 20MPa	m³	219,29	944,93	1.186,74	R\$ 260.239,03
3.3	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	3.132,70	24,06	30,22	R\$ 94.670,19
4.0			PISTA DE CAMINHADA					R\$ 227.678,76
4.1	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	75,11	208,60	261,98	R\$ 19.678,60
4.2	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto com controle do fck = 20MPa	m³	175,27	944,93	1.186,74	R\$ 208.000,16
5.0			ILUMINAÇÃO GERAL					R\$ 194.700,50
5.1	Cotação	008	Luminária solar integrada Intelbras LSI 4800	unid	50,00	1.644,72	1.827,28	R\$ 91.364,00
5.2	CDHU	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	unid	50,00	1.645,62	2.066,73	R\$ 103.336,50

					TOTAL:	R\$ 6.601,27	R\$ 8.052,21	R\$ 1.047.194,01

Marapoama, 29 de Abril de 2025.

Lourenço Lorenceti

Prefeito Municipal de Marapoama

Cecília Avanço Nissida

Engª Civil - CREA 5063407242

ART: 28027230220373062

José Romeu Saccani

Resp. Técnico - Engº Civil - CREA: 5060019471

ART: 28027230220372008